ประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้างสายนาหนองหอย บ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 240 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบเลขที่ สป.ฉก.024/2562

ประเภทของไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย ประมาณการเมื่อวันที่ .7 .. เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประมาณราคาโดย นายภควัต พุฒทอง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยตกแต่งทางเดิม	960	ตร.ม.	-	-	1.23	1,180.80	1,180.80	
2	งานดินตัด - ดินถม	-			-	-	-	-	
	- ดินตัด	-	ลบ.ม.	102.65	-	50.00	-	-	
	- ดินถม(ทรายขี้เป็ด)	48.00	ลบ.ม.	72.84	3,496.08		-	3,496.08	
	งานบดทับ ผิวจราจล	-	ลบ.ม.	41.02	-		-	-	
4	งานลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ย	21.60	ลบ.ม.	81.78	1,766.36	-	-	1,766.36	
5	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	523.37	-	-	-	-	
6	งานคอนกรีต (Strength 210 ksc.)	144.00	ลบ.ม.	1,882.65	271,101.67	-	-	271,101.67	
7	ค่าแรงงานเท - ปรับเกลี่ยคอนกรีต	144.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	44,064.0	44,064.00	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Wire Mesh ขนาด 0.20 X0.20 ม.	960	ตร.ม.	24.68	23,692.80	5.00	4,800.00	28,492.80	
	- SD 30 - 12 มม.	0.071	ตัน	17,932.00	1,273.17	-	-	1,273.17	
	- SR 24 - 15 มม.	0.041	ตัน	20,237.00	829.72	-	-	829.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	41.74	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงาน	112	กก.		-	3.00	336.00	336.00	
	แบบเหล็ก	120.00	ม.	105.33	12,639.60	-	-	12,639.60	คิด 50 %
10	ค่าแรงประกอบแบบ	240	ม.	-	-	10.00	2,400.00	2,400.00	
11	ตะปู	-	กก.	32.74	-	-	-	-	
12	แอสฟัลท์	28.80	ลิตร	30.00	864.00	-	-	864.00	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	-	เมตร	150.00	-	42.54	-	-	
	รวมราคาค่าแรง				315,663.40		52,780.80	368,444.20	
	ตัวอักษร			สามแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์					

ราคาเฉลี่ยประมาณ 383.80 บาท / ต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราค

(นายภควัต พุฒทอง) หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร) ผู้อำนวยการกองช่าง