ประมาณราคา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำพะยัง ปร.4

ปริมาณงาน ขนาดสะพานกว้าง 2.40 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 1.50 เมตร แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านอุดมศิลป์ - บ้านม่วงไข่ ตำบลสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาโดย นายภควัต พุฒทอง ประมาณการเมื่อวันที่ ...1..เดือน ...กันยายน.. พ.ศ. 2563...

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
1	**งานโคลงสร้าง**								
	-เสาเหล็กกล่อง. 4x4x6เมตรหนา 1.50 ม	7.00	เส้น	735.00	5,145.00	-	-	5,145.00	
	-เหล็กกล่อง. 2x4x6เมตรหนา 1.50มม.	15.00	เส้น	478.00	7,170.00	-	-	7,170.00	
	-เหล็กกล่อง. 2x2x6เมตรหนา 1.50มม.	36.00	เส้น	276.00	9,936.00	-	-	9,936.00	
	-เหล็กกล่อง. 1x2x6เมตรหนา 1.50มม.	31.00	เส้น	188.00	5,828.00	-	-	5,828.00	
	-เหล็กแผ่น. 1.2x2.4หนา 2.00มม.	22.00	แผ่น	1,529.00	33,638.00	-	-	33,638.00	
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.34	ลบ.ม.	1,811.15	2,434.19	-	-	2,434.19	
	-เหล็กแผ่นเผด 4x4 หนา 6.00 มม.	21.00	แผ่น	16.00	336.00	-	-	336.00	
	-ลวดเชื่อม	2.00	ห่อ	1,350.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	-ใบตัดไฟเบอร์.	10.00	แผ่น	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	-น้ำมันสน	2.00	บีบ	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	-สีทากันสนิม แดง	2.00	ถัง	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	-อุปกรณ์ทาสี	1.00	รวม	500.00	500.00	-	-	500.00	
2	-แผ่นพื้นหนา 0.35 ยาว 3 เมตร	16.00	แผ่น	294.00	4,704.00	-	-	4,704.00	
3	-ค่าแรงงาน	1.00	รวม	-	-	38,000	38,000	38,000.00	
	รวม							114,991.19	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์							

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายภควัต พุฒทอง) หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร) ผู้อำนวยการกองช่าง