ประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง เส้นนาผู้ใหญ่เฉลียว บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 315 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบเลขที่ สป.ฉก.020/2562

ประเภทของไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย ประมาณการเมื่อวันที่ .. 20 . เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

ประมาณราคาโดย นายภควัต พุฒทอง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยตกแต่งทางเดิม	945	ตร.ม.	-	-	1.23	1,162.35	1,162.35	
2	งานดินตัด - ดินถม	-			-	-	-	-	
	- ดินตัด	-	ลบ.ม.	102.65	-	50.00	-	-	
	- ดินถม(ทรายขี้เป็ด)	47.25	ลบ.ม.	72.84	3,441.45		-	3,441.45	
3	งานบดทับ ผิวจราจล	-	ลบ.ม.	41.02	-		-	-	
4	งานลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ย	28.35	ลบ.ม.	81.78	2,318.35	-	-	2,318.35	
5	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	523.37	-	-	-	-	
6	งานคอนกรีต (Strength 210 ksc.)	141.75	ลบ.ม.	1,882.65	266,865.71	-	-	266,865.71	
7	ค่าแรงงานเท - ปรับเกลี่ยคอนกรีต	141.75	ลบ.ม.	-	-	306.00	43,375.5	43,375.50	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Wire Mesh ขนาด 0.20 X0.20 ม.	945	ตร.ม.	24.68	23,322.60	5.00	4,725.00	28,047.60	
	- SD 30 - ∅ 12 มม.	0.088	ตัน	17,932.00	1,578.02	-	-	1,578.02	
	- SR 24 - ∅ 15 มม.	-	ตัน	20,237.00	-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	41.74	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงาน	88	กก.		-	3.00	264.00	264.00	
9	แบบเหล็ก	157.50	ม.	105.33	16,589.48	-	-	16,589.48	คิด 50 %
10	ค่าแรงประกอบแบบ	315	ม.	-	-	10.00	3,150.00	3,150.00	
11	ตะปู	-	กก.	32.74	-	-	-	-	
12	แอสฟัลท์	37.80	ลิตร	30.00	1,134.00	-	-	1,134.00	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	-	เมตร	150.00	-	42.54	-	-	
	รวมราคาค่าแรง				315,249.60		52,676.85	367,926.45	
	ตัวอักษร			สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์					

ราคาเฉลี่ยประมาณ 389.34 บาท / ต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราค

(นายภควัต พุฒทอง) หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร) ผู้อำนวยการกองช่าง