งการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปร.4 แผ่นที่ 1/1

อสร้าง หน้าบ้านนายเฉลิม ดุลรชาติ-นาขี้มด บ้านกุดบอด หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว46 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบเลขที่ สป.จข.4 / 2563

ระเภทของไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย ประมาณการเมื่อวันที่ .. 20. เดือน มีนาคม . พ.ศ. 2563...

ประมาณราคาโดย นายภควัต พุฒทอง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยตกแต่งทางเดิม	138	ตร.ม.	-	-	1.23	169.74	169.74	
2	งานดินตัด - ดินถม	-			-	-	-	-	
	- ดินตัด	-	ลบ.ม.	102.65	-	50.00	-	-	
	- ดินถม(ทรายขี้เป็ด)	6.90	ลบ.ม.	72.84	502.56		-	502.56	
	านลูกรังปรับระดับบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	81.78	-		-	-	
4	งานลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ย	4.14	ลบ.ม.	81.78	338.55	-	-	338.55	
5	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	476.64	-	-	-	-	
6	งานคอนกรีต (Strength 210 ksc.)	20.70	ลบ.ม.	1,811.15	37,490.88	-	-	37,490.88	
7	ค่าแรงงานเท - ปรับเกลี่ยคอนกรีต	20.70	ลบ.ม.	-	-	306.00	6,334.2	6,334.20	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Wire Mesh ขนาด 0.20 X0.20 ม.	138	ตร.ม.	22.15	3,056.70	-	-	3,056.70	
	- SD 30 - 12 มม.	0.029	ตัน	16,997.67	492.93	-	-	492.93	
	- SR 24 - 15 มม.	-	ตัน	19,585.00	-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	43.93	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงาน	29.00	กก.		-	3.00	87.00	87.00	
	บบเหล็ก	23.00	ม.	88.33	2,031.67	-	-	2,031.67	คิด 25 %
10	ค่าแรงประกอบแบบ	46	ม.	-	-	10.00	460.00	460.00	
11	ตะปู	-	กก.	37.38	-	-	-	-	
12	แอสฟัลท์	5.52	ลิตร	30.00	165.60	-	-	165.60	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	-	เมตร	150.00	-	42.54	-	-	
	รวมราคาค่าแรง				44,078.89		7,050.94	51,129.83	
	ตัวอักษร			ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์					

ราคาเฉลี่ยประมาณ 370.51 บาท / ต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราค

(นายภควัต พุฒทอง) หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร) ผู้อำนวยการกองช่าง