

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาโยน หมู่ที่ ๓ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ปรับแต่งลำห้วยและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปากกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ขุดลึก ๓.๐๐ ม.

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลน เทศบาลตำบลสงเปลือย แบบเลขที่ สป.อ.๒/๒๕๖๒

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	รวมค่าแรง ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานชลประทาน				
	๑.๑ งานชลประทาน	๓๗,๑๖๕.๐๐	๑.๓๓๗๕	๔๙๗,๑๐๑.๙๔	
					เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					เงินประกันผลงานหัก ๕ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) ๗ %
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๙๗,๑๐๑.๙๔	
คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สีสนเ้าหมีนเจ็ดพันบาทถ้วน)					
เฉลี่ยราคาประมาณ ๑,๒๙๐.๙๑ บาท/เมตร					

ระยะเวลาดำเนินการขุดลอก 120 วัน

ผู้ประมาณการ.....นักบริหารงานช่าง ๖
(นายกควัต พุ่มทอง)

ผู้เสนอ.....ผอ.กองช่าง
(นายกิตติศักดิ์ นีรโคตร)

เห็นชอบ.....ปลัด ทต.สงเปลือย
(นายทวีศักดิ์ จันทวิติ)

ผู้อนุมัติ.....นายก ทต.สงเปลือย
(นายสำโรง หาศิริ)

ใบประมาณราคา

ประมาณราคา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยหินกอง

ปริมาณงาน ปรับแต่งลำห้วยและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปากกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาโยน หมู่ที่ ๓ ตำบลสงเปลือย อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

แบบเลขที่ สป.อ. ๒/๒๕๖๒

ประมาณราคา โดย กองช่างเทศบาลตำบลสงเปลือย เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑.	งานขนส่งเครื่องมือไป-กลับ	๑๙.๐๐	กม.	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	
๒.	งานถางป่า								
	-งานถางป่าและล้มต้นไม้	๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑.๘๙	๕,๖๗๐.๐๐	๕,๖๗๐.๐๐	
๓.	งานขุดลอก								
	-ขุดลอกด้วยรถขุด	๑๓,๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๑.๖๕	๒๙๒,๒๗๕.๐๐	๒๙๒,๒๗๕.๐๐	
๔.	งานเกลี่ยตักแต่งริมห้วย	๓,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒.๑๔	๓๖,๔๒๐.๐๐	๓๖,๔๒๐.๐๐	
๕.	งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน	๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒.๓๐	๖,๙๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	
รวมราคาค่างานต้นทุน								๓๗๑,๖๖๕.๐๐	
ตัวอักษร (- สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน-)									

ราคาดินขุดเฉลี่ย ๓๐.๐๖ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายกิตติพัฒน์ พงษ์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติศักดิ์ นีโรตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยหินกอง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาโยน ตำบลสงเปลือย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสงเปลือย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยหินกอง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาโยน ตำบลสงเปลือย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับแต่งลำห้วยและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร
แบบเลขที่ สป.อ.๒/ ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลสงเปลือย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ พร. ๔

๖.๒ แบบ พร. ๕

๖.๓. แบบแปลน

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายทวีศักดิ์ จันทวิติ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย ประธานกรรมการ

๗.๒ นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๗.๓ นายกำจัด วรรณทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ