

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยกุดทิง หมู่ที่ ๑ บ้านดอนไม้คุ่ม ตำบลสงเปลือย อำเภอกวาง จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสงเปลือย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร ๔๐๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยกุดทิง หมู่ที่ ๑ บ้านดอนไม้คุ่ม ตำบลสงเปลือย อำเภอกวาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรับแต่งลำห้วยและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ กว้าง ๒๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร
แบบเลขที่ สป.อ.๓/ /๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลสงเปลือย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร. ๔

๖.๒ แบบ ปร. ๕

๖.๓. แบบแปลน

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายทวีศักดิ์ จันทวัต ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย ประธานกรรมการ

๗.๒ นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๗.๓ นายกำจัด วรรณทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

แบบ ปร.5

ประเภท โครงการ ขุดลอกกุดทิ้ง

ปริมาณงาน ขุดลอกปากลำห้วยกว้าง 28.00 ม. ก้นลำห้วยกว้าง 15.00 เมตร ความยาว 150 ม. ขุดลึก 2.50 เมตร
ลาดเอียง 1/2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,625 ลูกบาศก์เมตร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนไม้คุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ สป.๑/2562 0.3

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานชลประทาน				
1.1	งานขุดลอกกุดทิ้ง	301,695.00	1.3380	403,667.91	
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 5 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			403,667.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			403,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสามพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาดินขุดลอกประมาณลูกบาศก์เมตรละ	71.64 บาท			

ระยะเวลาดำเนินการขุดลอก 120 วัน

เสนอ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ เสนอนายก เทศบาลสงเปลือย เพื่อยอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทวีศักดิ์ จันทร์วิทย์) ปลัด. เทศบาลตำบลสงเปลือย

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ นีโรตร) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกำจัด วรรณทอง) หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายภควัฒ พุฒทอง)
หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแปลน

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายคำโรง หาศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย

ประมาณราคา ขุดลอกกุดทิ้ง

แบบ ปร.4
แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน ขุดลอกปากลำห้วยกว้าง 28.00 ม. ก้นลำห้วยกว้าง 15.00 เมตร ความยาว 150 ม. ขุดลึก 2.50 เมตร
ลาดเอียง 1/2 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,625 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนไม้คู้ม หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

แบบเลขที่ สป. อ/2562

ประมาณราคาโดย นายภควัต พุฒทอง เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานขนส่งเครื่องมือ (ไป-กลับ)	กม.	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	งานวางป่า								
	- งานதாகกลางและล้อมต้นไม้	ตร.ม.	3,000.00	-	-	1.99	5,970.00	5,970.00	
3	งานขุดลอก								
	- ขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	5,625.00	-	-	23.94	134,662.50	134,662.50	
4	งานขุดขน								
	- ขนด้วยรถหกล้อ	ลบ.ม.	5,625.00	-	-	28.10	158,062.50	158,062.50	
รวมราคาค่างานต้นทุน								301,695.0	
ตัวอักษร		สามแสนหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบห้าบาทถ้วน							
ราคาดินขุด เฉลี่ย		53.63	บาทต่อ ลูกบาศก์เมตร						

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายภควัต พุฒทอง)

หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติศักดิ์ นีรโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง