ประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้างสายห้วยหินกอง บ้านหนองย่าโยน หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 240 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบเลขที่ สป.ฉก.025/2562

ประเภทของไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย ประมาณการเมื่อวันที่ ...7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. . 2563

ประมาณราคาโดย นายภควัต พุฒทอง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยตกแต่งทางเดิม	960	ตร.ม.	-	-	1.23	1,180.80	1,180.80	
2	งานดินตัด - ดินถม	-			-	-	-	-	
	- ดินตัด	-	ลบ.ม.	102.65	-	50.00	-	-	
	- ดินถม(ทรายขี้เป็ด)	48.00	ลบ.ม.	72.84	3,496.08		-	3,496.08	
3	งานบดทับ ผิวจราจล	-	ลบ.ม.	41.02	-		-	-	
4	งานลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ย	21.60	ลบ.ม.	81.78	1,766.36	-	-	1,766.36	
5	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	523.37	-	-	-	-	
6	งานคอนกรีต (Strength 210 ksc.)	144.00	ลบ.ม.	1,882.65	271,101.67	-	-	271,101.67	
7	ค่าแรงงานเท - ปรับเกลี่ยคอนกรีต	144.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	44,064.0	44,064.00	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Wire Mesh ขนาด 0.20 X0.20 ม.	960	ตร.ม.	24.68	23,692.80	5.00	4,800.00	28,492.80	
	- SD 30 - 12 มม.	0.071	ตัน	17,932.00	1,273.17	-	-	1,273.17	
	- SR 24 - 15 มม.	0.041	ตัน	20,237.00	829.72	-	-	829.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	41.74	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงาน	112	กก.		-	3.00	336.00	336.00	
9	แบบเหล็ก	120.00	ม.	105.33	12,639.60	-	-	12,639.60	คิด 50 %
10	ค่าแรงประกอบแบบ	240	ม.	-	-	10.00	2,400.00	2,400.00	
11	ตะปู	-	กก.	32.74	-	-	-	-	
12	แอสฟัลท์	28.80	ลิตร	30.00	864.00	-	-	864.00	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	-	เมตร	150.00	-	42.54	-	-	
	: **รวมราคาค่าแรง**				315,663.40		52,780.80	368,444.20	
	ตัวอักษร			สามแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์					

ราคาเฉลี่ยประมาณ 383.80 บาท / ต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราค

(นายภควัต พุฒทอง) หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร) ผู้อำนวยการกองช่าง