

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย

ประเภทงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยครกข้าว

ปริมาณงาน ขุดลอกปากลำห้วยกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ก้นลำห้วยกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๔๙๐ ม. ขุดลึก ๓.๐๐ ม.

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสงเปลือย อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและอาคาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ สป.อ.๑/๒๕๖๒

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	รวมค่าแรง ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานชลประทาน				
	๑.๑ งานขุดลอกห้วยครกข้าว	๓๖๔,๘๓๙.๐๐	๑.๓๓๘๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	
					เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %
					เงินประกันผลงานหัก ๕ %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
	สรุป รวมค่าวัสดุเป็นเงิน			๔๘๘,๑๕๔.๕๙	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			๔๘๗,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)					
เฉลี่ยราคาดินขุดลอกประมาณลูกบาศก์เมตรละ		๑,๒๑๐.๒๑ บาท			

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ผู้ประมาณการ.....นักบริหารงานช่าง๖

(นายภควัต พุ่มทอง)

ผู้เสนอ.....ผอ.กองช่าง

(นายกิตติศักดิ์ นีรโคตร)

เห็นชอบ.....ปลัด ทต.สงเปลือย

(นายทวีศักดิ์ จันทวี)

ผู้อนุมัติ.....นายก ทต.สงเปลือย

(นายสำโรง หาศิริ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยครกข้าว หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเจ้าปู่
ตำบลสงเปลือย อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสงเปลือย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับสรร ๔๘๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยครกข้าว หมู่ที่ ๑๔
บ้านดอนเจ้าปู่ ตำบลสงเปลือย อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์
ปรับแต่งลำห้วยและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร
ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร
แบบเลขที่ สป.อ.๑ /๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลสงเปลือย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ พร. ๔

๖.๒ แบบ พร. ๕

๖.๓. แบบแปลน

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายทวีศักดิ์ จันทวิติ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย ประธานกรรมการ

๗.๒ นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๗.๓ นายกำจัด วรรณทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ

ใบประมาณราคา

โครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยครกข้าว

ปริมาณงาน ขุดลอกปากลำห้วยกว้าง ๑๒.๐๐ ม. กั้นลำห้วยกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๔๙๐ ม. ขุดลึก ๓.๐๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสงเปลือย อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อสร้างตามแบบ สป.อ. ๑/๒๕๖๒

ประมาณราคา โดย กองช่างเทศบาลตำบลสงเปลือย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน		
๑.	งานขนส่งเครื่องมือไป-กลับ	๒๐.๐๐	กม.	-	-	๑,๖๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	
๒.	งานถางป่า								
	-งานถางป่าและล้มต้นไม้	๓,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑,๙๙	๕,๙๗๐.๐๐	๕,๙๗๐.๐๐	
๓.	งานขุดลอก								
	-ขุดลอกด้วยรถขุด	๕,๖๒๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๓,๙๔	๑๓๔,๖๖๒.๕๐	๑๓๔,๖๖๒.๕๐	
๔.	งานเกลี่ยตักแต่งริมลำห้วย	๓,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.			๑๒.๑๕	๓๖,๔๕๐.๐๐	๓๖,๔๕๐.๐๐	
๕.	งานกำจัดวัชพืช	๓,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๘.๑๐	๑๕๘,๐๖๒.๕๐	๑๕๘,๐๖๒.๕๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายภควัฒน์ พุ่มทอง)

หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายกิตติศักดิ์ นีรโคตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง