ณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ที่ก่อสร้าง จุดบ้านนางบุญส่ง ทะเสนฮด - ถนน คสล.เดิม บ้านกุดบอด หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 25 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบเลขที่ สป.จข.4 / 2562

ประเภทของไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย ประมาณการเมื่อวันที่ ...11... เดือน กันยายน พ.ศ. 2562...

ประมาณราคาโดย นายภควัต พุฒทอง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวน เงิน		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยตกแต่งทางเดิม	75	ตร.ม.	-	-	1.23	92.25	92.25	
2	งานดินตัด - ดินถม	-			-	-	-	-	
	- ดินตัด	-	ลบ.ม.	102.65	-	50.00	-	-	
	- ดินถม(ทรายขี้เป็ด)	3.75	ลบ.ม.	72.84	273.13		-	273.13	
	งานลูกรังปรับระดับบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	81.78	-		-	-	
4	งานลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ย	2.25	ลบ.ม.	81.78	184.00	-	-	184.00	
5	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	524.00	-	-	-	-	
6	งานคอนกรีต (Strength 210 ksc.)	11.25	ลบ.ม.	1,883.93	21,194.16	-	-	21,194.16	
7	ค่าแรงงานเท - ปรับเกลี่ยคอนกรีต	11.25	ลบ.ม.	-	-	306.00	3,442.5	3,442.50	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Wire Mesh ขนาด 0.20 X0.20 ม.	75	ตร.ม.	31.00	2,325.00	5.00	375.00	2,700.00	
	- SD 30 - Ø 12 มม.	0.080	ตัน	20,009.35	1,600.75	-	-	1,600.75	
	- SR 24 - Ø 15 มม.	0.020	ตัน	20,863.32	417.27	-	-	417.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	41.74	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงาน	100	กก.		-	3.00	300.00	300.00	
	แบบเหล็ก	12.50	ม.	110.17	1,377.08	-	-	1,377.08	คิด 25 %
10	ค่าแรงประกอบแบบ	25	ม.	-	-	10.00	250.00	250.00	
11	ตะปู	-	กก.	32.74	-	-	-	-	
12	แอสฟัลท์	3.00	ลิตร	30.00	90.00	-	-	90.00	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	-	เมตร	150.00	-	42.54	-	-	
	รวมราคาค่าแรง				27,461.38		4,459.75	31,921.13	
	ตัวอักษร			สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์					

ราคาเฉลี่ยประมาณ 425.62 บาท / ต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราค

(นายภควัต พุฒทอง) หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร) ผู้อำนวยการกองช่าง