ประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หลังอู่ซ่อมรถ บ้านกุดบอด หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 16 .00 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบเลขที่ สป.จข.4.1 / 2563

ประเภทของไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยเรียบกว้างข้างละ 0.30 เมตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสงเปลือย ประมาณการเมื่อวันที่ 20... เดือน มีนาคม . พ.ศ. 2563...

ประมาณราคาโดย นายภควัต พุฒทอง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
1	งานปรับเกลี่ยตกแต่งทางเดิม	250	ตร.ม.	-	-	1.23	307.50	307.50	
2	งานดินตัด - ดินถม	-			-	-	-	-	
	- ดินตัด	-	ลบ.ม.	102.65	-	50.00	-	-	
	- ดินถม(ทรายขี้เป็ด)	12.50	ลบ.ม.	72.84	910.44		-	910.44	
3	งานลูกรังปรับระดับบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	81.78	-		-	-	
4	งานลูกรังไหล่ทางปรับเกลี่ย	4.50	ลบ.ม.	81.78	367.99	-	-	367.99	
5	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	476.64	-	-	-	-	
6	งานคอนกรีต (Strength 210 ksc.)	37.50	ลบ.ม.	1,811.15	67,918.26	-	-	67,918.26	
7	ค่าแรงงานเท - ปรับเกลี่ยคอนกรีต	37.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	11,475.0	11,475.00	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Wire Mesh ขนาด 0.20 X0.20 ม.	250	ตร.ม.	22.15	5,537.50	-	-	5,537.50	
	- SD 30 - ∅ 12 มม.	0.020	ตัน	16,997.67	339.95	-	-	339.95	
	- SR 24 - ∅ 15 มม.	0.020	ตัน	19,585.00	391.70	-	-	391.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	43.93	-	-	-	-	
	- ค่าแรงงาน	40	กก.		-	3.00	120.00	120.00	
9	แบบเหล็ก	25.00	ม.	88.33	2,208.33	-	-	2,208.33	คิด 25 %
10	ค่าแรงประกอบแบบ	50	ม.	-	-	10.00	500.00	500.00	
11	ตะปู	-	กก.	37.38	-	-	-	-	
12	แอสฟัลท์	6.00	ลิตร	30.00	180.00	-	-	180.00	
13	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.30 ม.	-	เมตร	150.00	-	42.54	-	-	
	รวมราคาค่าแรง				77,854.18		12,402.50	90,256.68	
	ตัวอักษร			เก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์					

ราคาเฉลี่ยประมาณ 361.03 บาท / ต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราค

(นายภควัต พุฒทอง) หัวหน้าฝ่ายโยธาและแบบแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ นิรโคตร) ผู้อำนวยการกองช่าง